

RESTAURO GRUPPO LIGNEO RAFFIGURANTE L'ANNUNZIATA.

OGGETTO: Gruppo scultoreo ligneo, composto da: Madonna, Arcangelo Gabriele con nuvoletta ed un altarino. Conservato presso la chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata della Costa Sestri Ponente Genova.

Preventivo e progetto di restauro :

parte pittorica figurativa delle sculture lignee seicentesche raffigurante **“Annunciazione della Vergine Maria”**

Oggetto: Gruppo scultoreo

Soggetto: “Annunciazione della Vergine Maria Martirio ”

Autore: Ignoto scultore genovese **Materia:** Olii **Epoca:** sec. XVII

Dimensioni: **Arcangelo** cm. 113x60x45 ; **Madonna** cm. 75x30x50 ; **Altarino** cm. 45x45x25

Luogo di conservazione : Altare laterale, della chiesa di Santissima Annunziata della Costa Madonna, Sestri Ponente Genova. **Descrizione e stato di conservazione :** Le statue in oggetto raffigurano Annunciazione, presentano una totale e maldestra ridipintura con moderni smalti oleosintetici e porporina di bronzo che ne occultano, la cromia originale. In alcuni tratti dove la ridipintura è saltata si intravede una bella doratura ad oro vero. La Madonna presenta una rottura ad un dito della mano.

INTERVENTI DI RESTAURO

1. Fissaggio in loco tramite velinatura con colletta e carta giapponese ove necessari;
2. Trasporto in laboratorio;
3. Prima documentazione fotografica fronte e prime indagini;
4. Fissaggio con colle animali tramite termocauterio e colletta;
5. Svelinatura;
6. Pulitura chimica con enzimi o solventi idonei in gel;
7. Pulitura meccanica a bisturi (ove necessari);
8. Stuccatura lacune e livellamento sull'imprimitura (gesso Bologna+colla lapin);
9. Prima verniciatura a pennello Dammar smorzata + Matt+ ess. Trementina;
10. Reintegrazione pittorica a rigatino con colori a vernice.
11. Verniciatura finale protettiva per nebulizzazione;
12. Documentazione fotografica di tutte le fasi di restauro;

Tutte le operazioni e le scelte tecniche dovranno essere concordate con il D.d.I. nella persona del funzionario di zona dott. Zanelli della competente Soprintendenza BSAE della Liguria.

PREVENTIVO ECONOMICO: il costo per le voci menzionate nell'intervento di restauro e di euro : **8.000,00 + IVA**